

1. ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 5	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	
2. วงเงินงบประมาณ	480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	โดยทำการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านผือกำหนด	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	9 สิงหาคม 2560	
5. บัญชีประมาณราคา	5.1 ปร. 4	
	5.2 ปร.5	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	1. นายพิเชษฐ์ ทับแก้ว	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	2. นายวรวัฒน์ ณรงค์รักษาเขต	กรรมการกำหนดราคากลาง
	3. นางสาวปิณฑิพย์ โกมลตรี	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนผ้อง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนผ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย : นายวรวิวัฒน์ ณรงค์รักษาเขต เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	เครื่องสูบน้ำ 01J x 1015B								
1	Pump Shafi 2 3/16x105" (SUS 416)	1.00	ตัว	361.00	34,850.00			34,850.00	
2	Bearing Bow 2 5/8"x2 3/16"x4" (Bronze)	7.00	ตัว	7,600.00	53,200.00			53,200.00	
3	Line Bellow 10 1/2"x10"x1" (Bronze)	5.00	ตัว	6,000.00	30,000.00			30,000.00	
4	Plate Tube Tension 8"x4" 1/2" (Cast Iron)	1.00	ตัว	8,550.00	8,550.00			8,550.00	
5	Tube Enclosing 2 1/2"x54" (Pipe Sus 304 Sch 80)	1.00	ตัว	23,575.00	23,575.00			23,575.00	
6	Bearing Line Shaft Screw 2 1/2"x1 11/16" x4" (Bronze)	6.00	ตัว	8,000.00	48,000.00			48,000.00	
7	Coupling Line Shaft 2 1/8" x1 11/16" x4" (SUS 416)	5.00	ตัว	6,000.00	30,000.00			30,000.00	
8	Strainer 20" x12" (SUS 304)	1.00	ตัว	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
9	Column 16" x120" (Sand Blast-Coal Tar Epoxy)	2.00	ตัว	15,000.00	30,000.00			30,000.00	
10	Column 16" x97 1/4" (Sand Blast-Coal Tar Epoxy)	1.00	ตัว	13,955.00	13,955.00			13,955.00	
11	Discharge Head (Sand Blast - Coal Tar Epoxy)	1.00	ตัว	12,950.00	12,950.00			12,950.00	
12	Tube Tension 2 1/2" x60" (M/C - POLISH)	5.00	ตัว	2,000.00	10,000.00			10,000.00	
13	Shaft2 3/16" x120" (M/C - POLISH)	2.00	ตัว	2,000.00	4,000.00			4,000.00	
14	Shaft2 3/16" x60" (M/C - POLISH)	1.00	ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
15	Shaft2 3/16" x52" (M/C - POLISH)	1.00	ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
16	Bowl 20" (M/C-POLISH & Sand Blast-Coal Tar Epoxy)	1.00	ตัว	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
17	ค่าแรงถอดประกอบ pump ที่หน้างาน	1.00	ชุด	-	-	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
18	Bolts&Nuts for Bowl Assembly and Column	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
19	ระบบจ่ายน้ำมัน (Solenoid Valve, Feed Valve, ท่อทองแดงและ fittings)	1.00	ชุด	14,284.00	14,284.00			14,284.00	
	รวม				395,164.00		54,000.00	449,164.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวรวิวัฒน์ ณรงค์รักษาเขต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน