

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 ยี่ห้อ Johnston Pump (รุ่น 01JX1015A) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | เทศบาลตำบลบ้านฝือ อำเภอนอเรือ จังหวัดขอนแก่น |
| 2. วงเงินงบประมาณ | จ่ายขาดเงินสะสม จำนวนเงิน 848,000 บาท |
| 3. ลักษณะงานโดยสังเขป | โดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ มอเตอร์ที่ชำรุด รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านฝือกำหนด |
| 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | 30 พฤศจิกายน 2558 |
| 5. บัญชีประมาณราคา | 5.1 ปร. 4 5.2 ปร.5 5.3 ปร. 6 |
| 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 1. นายพิเชษฐ์ ทับแก้ว 2. นางสาววัชรภรณ์ โกฎิวัตติ 3. นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด |
- ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 (รุ่น 01JX1015A)

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

25๖8


หน่วย:บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------|--|-----------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 666,650.00 | 1.2726 | 848,378.79 | - หลักเกณฑ์ |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | กลางงานก่อสร้าง |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | - แนวทาง วิ |
| 4 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | | | | รายละเอียดค |
| | 4.1 ป้ายชื่อโครงการ | | | | คำนวณราคา |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | ของทางราช |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | รัฐมนตรีเมื่อ |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | และตามมติ |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | เมื่อวันที่ 16 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 848,378.79 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 848,000.00 | |
| | ตัวอักษร (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) | | | | |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 รุ่น 01KX1015A จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 848,000 บาท เห็นควรพิจารณาใช้ราคานี้เป็นราคาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิชราภรณ์ โภษะวัตติ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)



(นายธนบดี กุมพิทักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

๒ S.A. 2558

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 (รุ่น 01JX1015A)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 คำนำชมราคาตกลง โดย แบบเลขที่
พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | เครื่องสูบน้ำ | | | | | | | | |
| 1 | Pump Shaft 2 3 16 x 105" (SUS 416) | 1.00 | ตัว | 37,000.00 | 37,000.00 | | | 37,000.00 | |
| 2 | Bearing Bow 2 5 8"x 3 16" x 4" (Bronze) | 7.00 | ตัว | 5,700.00 | 39,900.00 | | | 39,900.00 | |
| 3 | Line Bellow 10 1 2" x 10" x 1" (Bronze) | 5.00 | ตัว | 4,872.00 | 24,360.00 | | | 24,360.00 | |
| 4 | Nut Tube Tension 4" x 1 3 16" x 5" (Cast Iron & Bronze) | 1.00 | ตัว | 6,150.00 | 6,150.00 | | | 6,150.00 | |
| 5 | Plate Tube Tension 8" x 4 1 2" (Cast Iron) | 1.00 | ตัว | 7,550.00 | 7,550.00 | | | 7,550.00 | |
| 6 | Tube Enclosing 2 1 2" x 1 11 16" x 4" (Bronze) | 1.00 | ตัว | 19,820.00 | 19,820.00 | | | 19,820.00 | |
| 7 | Bearing Line Shaft Screw 2 1 2"x 1 11 16" x 4" (Bronze) | 6.00 | ตัว | 5,760.00 | 34,560.00 | | | 34,560.00 | |
| 8 | Coupling Line Shaft 2 1 8"x 1 11 16"x 4" (SUS 416) | 5.00 | ตัว | 4,720.00 | 23,600.00 | | | 23,600.00 | |
| 9 | Strainer 20"x 12" (SUS304) | 1.00 | ตัว | 22,530.00 | 22,530.00 | | | 22,530.00 | |
| 10 | Column 16"x 120" (Sand Blast-Coal Tar Epoxy) | 1.00 | ตัว | 14,980.00 | 14,980.00 | | | 14,980.00 | |

(ลงชื่อ) ประธานา

(นายพิเชษฐ์ ทับแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาววิชรภรณ์ โกฎิติ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด)

(Signature)

กรรมการฯ

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11 | Column 16"x 97" 1 4" (Sand Blast-Coal Tar Epoxy) | 1.00 | ตัว | 12,950.00 | 12,950.00 | | | 12,950.00 | |
| 12 | Discharge Head (Sand Blast-Coal Tar Epoxy) | 1.00 | ตัว | 12,950.00 | 12,950.00 | | | 12,950.00 | |
| 13 | Tube Tension 2 1 2" x 60" (M C-POLISH) | 5.00 | ตัว | 2,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 14 | Shaft 2 3 16"x 120" (M C-POLISH) | 2.00 | ตัว | 2,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 15 | Shaft 2 3 16"x 60" (M C-POLISH) | 1.00 | ตัว | 1,400.00 | 1,400.00 | | | 1,400.00 | |
| 16 | Shaft 2 3 16"x 52" (M C-POLISH) | 1.00 | ตัว | 1,400.00 | 1,400.00 | | | 1,400.00 | |
| 17 | Bowl 20" (M C-POLISH & Sand Blast-Coal Tar Epoxy) | 1.00 | ตัว | 23,200.00 | 23,200.00 | | | 23,200.00 | |
| 18 | Bolts & Nuts for Bowl Assembly and Column | 1.00 | ชุด | 18,000.00 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | |
| 19 | ระบบจ่ายน้ำมัน (Solenoid Valve, Feed Valve, ท่อทองแดง และ fittings) | 1.00 | ชุด | 13,300.00 | 13,300.00 | | | 13,300.00 | |
| 20 | ค่าแรงถอดประกอบเครื่องสูบน้ำ | 1.00 | มร. | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | มอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำ 01JX1015A | | | | | | | | |
| | Motor 250HP 380V 750RPM | | | | | | | | |
| 21 | พันขดลวดมอเตอร์ใหม่ยกบานน้ำยาและอบ | 1.00 | ตัว | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 22 | เปลี่ยนลูกปืนด้านบนใหม่ 7226 BG | 1.00 | ตลับ | 31,500.00 | 31,500.00 | | | 31,500.00 | |
| 23 | เปลี่ยนลูกปืนด้านล่างใหม่ 6219ZZ C3 | 1.00 | ตลับ | 12,500.00 | 12,500.00 | | | 12,500.00 | |

(ลงชื่อ) ประธานฯ (นายพิเชษฐ์ ทัพแก้ว)
 (นางสาววัชรารัตน์ โกฏวัตติ)
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ (นางอรุณรักษ์ ชัยบ้านกุด)
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ (ลชชื่อ) กรรมการฯ (นายอรุณรักษ์ ชัยบ้านกุด)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 24 | สเปร์ยพลาพร้อมกลึงแบริบาลานซ์ | 1.00 | ตัว | 57,000.00 | 57,000.00 | | | 57,000.00 | |
| 25 | ซ่อมปลอกฝามอเตอร์ใหม่ | 1.00 | ตัว | 39,000.00 | 39,000.00 | | | 39,000.00 | |
| 26 | เปลี่ยนน้ำมันใหม่ ทำส้อมเตอร์ใหม่ | 1.00 | ตัว | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 19,000.00 | |
| 27 | ค่าแรงถอดประกอบมอเตอร์ | 1.00 | มร. | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | รวมค่างานต้นทุนอาคาร | | | | | | | 666,650.00 | |

(ลงชื่อ) ประธานฯ (นางสาววัชรภรณ์ โกฎัติ)
 (นางพิเชษฐ์ ทับแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (นางอรุณรักษ์ ชัยบ้านกุด)
 (นายอรุณรักษ์ ชัยบ้านกุด)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (นางอรุณรักษ์ ชัยบ้านกุด)
 (นายอรุณรักษ์ ชัยบ้านกุด)